

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY V SAZOVICÍCH	
Projekt	SO 301 - KANALIZACE	
Investor	Obec Sazovice	
A. č.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž		0,00
Zemní práce		0,00
Hodinové zúčtovací sazby		0,00
Demontáže		0,00
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		0,00
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců		
1 - Zemní práce	0,00	30,90
827 - Kanalizace	0,00	3,99
789 - HZS	0,00	0,00
	0,00	34,89
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	2/2021	
Zpracovatel		
CÚ	2020	
Poznámka	Uvedené ceny nezahrnují DPH	

Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem	Hmotnost celkem	Format
1	1 - Zemní práce						
	přípojka "S" - délka 31,5 m x ϕ hl 2 m x š 0,8 m = 50,40 m ³						
	kanalizace "S1" - délka 11,5 m x ϕ hl 1,4 m x š 0,8 m = 12,88 m ³						
	kanalizace "D" - délka 20 m x ϕ hl 1,3 m x š 0,8 m = 20,88 m ³						
	napojení "PD1-PS1" - délka 6 m x ϕ hl 1 m x š 0,6 m = 3,60 m ³						
	Akumulační nádrž - ϕ 1,8 m x hl. 2,2 m ³ = 5,59 m ³						
	Lapol tuku - ϕ 2,5x2,15m = 10,55 m ³						
5	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 cm						
6	v hor. 3 do 100 m ³	m ³	103,90	0,00	0,00	0,00	
7	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST						
8	hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m ³	103,90	0,00	0,00	0,00	
9	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
10	z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	103,90	0,00	0,00	0,00	
	PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN VÝKOPU						
	pažící boxy hl. do 2,5 m	m ²	78,75	0,00	0,00	0,00	
	ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ STĚN RÝH						
	pažící boxy hl. do 2,5 m	m ²	78,75	0,00	0,00	0,00	
11	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
12	z hor. 1-4 do 50 m	m ³	78,75	0,00	0,00	0,00	
13	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
14	z hor. 1-4 do 5000 m	m ³	38,22	0,00	0,00	0,00	
15	ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET						
16	se zhuštěním	m ³	65,68	0,00	0,00	0,00	
17	OBSYP POTRUBÍ						
18	bez prohození sypaniny (69x0,3x0,8)	m ³	16,56	0,00	0,00	0,00	
19	PÍSEK KOPANÝ						
20	na obsyp potrubí	m ³	16,56	0,00	0,00	23,18	
21	LOŽE POD POTRUBÍ						
	ze štěrkopísku do 32 mm (69x0,1x0,8)	m ³	5,52	0,00	0,00	7,72	
23	1 - Zemní práce - celkem				0,00	30,90	
24							
25	827 - Kanalizace						
26	POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH						
27	PVC SN 4						
	DN 200	m	8,50	0,00	0,00	0,02	
	DN 150	m	58,50	0,00	0,00	0,11	
	DN 50	m	2,00	0,00	0,00	0,01	
	TVAROVKY PVC						
	koleno DN 150	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	
	odbočka 150/150/45	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	
	napojovací sedlová odbočka DN 200	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	
30	MONTÁŽ TRUB PVC						
31	do DN 200	m	69,00	0,00	0,00	0,00	
32	TLAKOVÉ ZKOUŠKY						
33	do DN 200	m	69,00	0,00	0,00	0,00	
39	PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400						
40	Vč. příslušenství a monráže	m	4,00	0,00	0,00	0,12	
	Akumulační nádrž						
	plastová nádrž vel. Φ 1,6m, v=2,2m, podklad. bet. deska	kpl	1,00	0,00	0,00	0,25	
	tl. 100 mm D+M						
	LAPOL TUKU						
	bet. nádrž z prefa dílců, podkl. Bet. deska tl. 150mm	kpl	1,00	0,00	0,00	3,50	
	přechod. skruž TBR 625/1000/600-1, lit. Poklop tř. D						
	izol. proti zem. vl. D+M						
45	NAPOJENÍ DO KANALIZACE						
46	napojení do stáv. kanalizace, osazení odbočky pro napoj.	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	
48	PŘESUN HMOT PRO						
49	PLASTOVÉ POTRUBÍ A OBJEKTY NA POTRUBÍ						
50	kanalizace	t	3,99	0,00	0,00		
51	827 - Kanalizace - celkem				0,00	3,99	
52							
53	789 - HZS						
54	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE						
55	stavební práce při montáži	hod	40,00	0,00	0,00	0,00	
56	ZAMĚŘENÍ GEODETICKÉ						
57	kanalizace vč. skut. stavu	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	
58	789 - HZS - celkem				0,00	0,00	